

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель главы администрации  
 города Мончегорска  
 В.Г. Мошников

**Сводный план мероприятий  
 источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2016 год**

№	Наименование работ	Вид прокладки	Тип изол.	Труба		срок выполнения	
				диаметр	длина		
				мм	м		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Тепловые сети г. Мончегорск</b>							
1	район д.8 ул.Заводская	бесканальная	ППУ-ПЭ	530	48	27.07-15.08	
2	ТК№361- ТК№362, (ул.Ферсмана д.5)	бесканальная	ППУ-ПЭ	108	80	06.06-16.06	
3	ТК№362 - "Полярис"	канальная	бесканальная	ППУ-ПЭ	89	150	08.06-16.06
4	район ул.Ленинградская наб. д.30к.4 - 30к.5	тех.подвал	ППУ-ОЦ	89	12	20.06-01.07	
			ППУ-ОЦ	159	24		
			ППУ-ПЭ	159	110		
5	ул.Железнодорожная д.6 (тех.подвал)	тех.подвал	ППУ-ОЦ	76	74,4	06.06-08.06	
6	пр.Ленина, д.5 (тех.подвал)-пр.Ленина, д.7 (тех.подвал)	тех.подвал	ППУ-ОЦ	89	32,76	14.06-17.06	
			ППУ-ОЦ	76	60,7		
			бесканальная	ППУ-ПЭ	76		28,7
			тех.подвал	ППУ-ОЦ	76		68,8
7	ТК№273 - ТК№395 (Шашлычная)	бесканальная	ППУ-ПЭ	76	52	23.05-27.05	
8	Музыкальная школа	канальная	ППУ-ПЭ	76	126	04.07-22.07	
9	район ул.Кондрикова д.22 (арка)	надземная	черная	108	5	01.08-03.08	
10	ул. Котульского 2		ППУ-ПЭ	108	20		
11	ул.Лесная.д.5	бесканальная	ППУ-ПЭ	325	22	01.07-06.07	
12	пр.Металлургов д.51 - ТК№ 425	бесканальная	ППУ-ПЭ	219	22	08.08-11.08	
13	ТК№ 42 - ул.Ленинградская наб.д.32/2	бесканальная	ППУ-ПЭ	219	120	09.06.21.06	
14	Бредова, д.10- Комарова, д.17	канальная	ППУ-ПЭ	159	170	02.08-12.08	
			ППУ-ПЭ	89	300		
			ППУ-ПЭ	57	300		
15	ул.Нюдовская, д.11-д.17	бесканальная	ППУ-ПЭ	57	150	14.06-29.06	
			тех.подвал	ППУ-ОЦ	57		100
			бесканальная	ППУ-ПЭ	76		120
			бесканальная	ППУ-ПЭ	89		120
16	Стахановская,д.15-д.27- район ДОУ №29	бесканальная	ППУ-ПЭ	108	500	17.05-08.06	
			ППУ-ПЭ	89	130		
			ППУ-ПЭ	57	100		
17	Строительная,15	бесканальная	ППУ-ПЭ	57	178,96	09.08-16.08	
18	район ТК№369 - ТК№29 -ТК №30 в районе д.39 - д.34/1 пр.Металлургов	канальная	ППУ-ПЭ	530	220	05.08-30.08	
			черная	530	4		
			черная	325	12		
19	Восстановление тепловой изоляции Дн 530-820мм	100гм				май-октябрь	
20	Восстановление асфальтового покрытия послеповедения кап.рем тепловых сетей	м2			347	май-сентябрь	
				<b>Итого, м :</b>	<b>3461,3</b>		
<b>II. Реконструкция тепловых сетей г. Мончегорск</b>							
21	ТК№33- ТК№34, (у школы № 1)	канальная	ППУ-ПЭ	325	220,6	04.07-27.07	
22	ГОВД (двор)	бесканальная	ППУ-ПЭ	159	230	19.07-08.08	
				76	20		
				<b>Итого, м :</b>	<b>470,6</b>		
<b>III. Тепловые сети, котельная н.п. железной дороги Мончегорск-Оленья 25 км</b>							
23	Линия подогрева ГВС, теплообменник котельной			100	10,0	08.08-19.08.	
				<b>Итого, м :</b>	<b>10,0</b>		

**IV. Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья**

24	Сети теплоснабжения. Участок от перехода диаметров в районе котельной-ТК МКД № 5, № 7-тепловые вводы в МКД № 4, № 3/1 по ул. Совхозная, участок от МКД № 8 по ул. Совхозная до ТК № 4	наземная	ППУ-ОЦ	50-100	1055	30.06-31.08
		бесканальная	ППУ-ПЭ			
25	Сеть горячего водоснабжения. Участок от перехода диаметров в районе котельной-ТК МКД № 5, № 7-тепловые вводы в МКД № 4, № 3/1 по ул. Совхозная, участок от МКД № 8 по ул. Совхозная до ТК № 4	наземная	ППУ-ОЦ	50-80	528	30.06.- 31.08
		бесканальная	ППУ-ПЭ			

**v. ТЭЦ АО "Кольская ГМК" ( в части отопления города)**

26	Испытание трубопроводов тепловой сети "ТЭЦ-город" на плотность и герметичность					01.06.- 30.06
27	Текущий ремонт обратного коллектора сетевой воды					01.06.- 30.06
28	Текущий ремонт прямого коллектора сетевой воды					01.07.- 31.07
29	Текущий ремонт подпиточной установки бойлерной					01.06-31.07
30	Капитальный ремонт, экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла КВГМ-100 ст. № 13					01.06-31.12
31	Внутренний осмотр, чистка, антикор внутренней поверхности аккумулятора бака гор. воды № 1					01.07-31.08
32	Внутренний осмотр и чистка аккумуляторных баков горячей воды					01.07-31.08